

# El arreglo y sustitución de las losas de Baluarte, desde principios de 2027

El Gobierno foral ha autorizado a Nasuvinsa la contratación de las obras por 2,8 millones de euros

**PAMPLONA** El Ejecutivo foral autorizó ayer a la empresa pública Nasuvinsa la contratación de las obras de rehabilitación de la fachada del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, con un presupuesto de 2.860.006 euros. Según los plazos previstos, las obras tienen una duración de cerca de 18 meses. Se prevé que los trabajos se inicien a comienzos de 2027 y se prolonguen durante ese año y hasta mediados de 2028. La distribución del presupuesto es el siguiente: 1.539.126 euros el próximo año y 1.606.880 en 2028.

Baluarte cumplirá 23 años en octubre. Ya en 2022 se rehabilitó la fachada sur (avenida del Ejército), y, en ese momento, un informe técnico confirmó la necesidad de acometer también trabajos de mejora en el resto de fachadas del edificio.

**RETIRAR EL POLIURETANO** La rehabilitación consistirá en desmontar y estudiar todas las losas de las fachadas del edificio, con la excepción de las de avenida del Ejército. Tras ello se reforzarán las que lo requieran y solo se cambiarán aquellas piedras con fisuras que traspasen la pieza. En el caso de la actuación de 2022, únicamente se sustituyeron 54 piezas.

Asimismo, se retirará el poliuretano de las fachadas, que no cumpliría con la actual normativa de comportamiento ante el fuego. Este material se sustituirá por lana de roca, creándose una cámara de aire que favorecerá la ventilación. Además, se sustituirá la estructura que sirve de soporte a la fachada, en el total de la perfilaría secundaria (horizontal) y en la estructura primaria (vertical), para adaptarse a los criterios DIT. Por último, en la fachada ya rehabilitada se colocará ventilación superior, de modo que afecte lo menos posible a la estética del edificio. – A. Oliveira Lizarribar